

**Elaborato** : ELENCO PREZZI UNITARI  
**Cliente** : Comune Di Marmetino  
**Data** : mercoledì 4 luglio 2007

N.	Codice Voce	Descrizione	Unità di misura	Prezzo Unitario
1	1.4.1.3.a	SCOTICAMENTO di terreno vegetale fino ad una profondità' massima di cm 50, ESCLUSO IL REINTERRO: con escavatore meccanico, compresi carico e trasporto entro l'area del cantiere,(il terreno sara' poi risuato per le sistemazioni finali) fino ad una distanza massima di m 100.(MC 120.00 CIRCA)	CORPO	478,40
1	1.4.1.4.b	SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di qualsiasi natura, compresa eventuale la roccia od i trovanti rocciosi od i relitti di muratura (esclusa la sola roccia da mina) anche per impianti di opere d'arte o di fabbricati, eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive e comunque per una profondità' non superiore ai m 3, compreso lo sgombero dei materiali provenienti dallo scavo. Sono comprese le occorrenti sbadacchiature, il reinterro e l'armatura eventualmente necessaria delle pareti di scavo: con escavatore meccanico, compresi carico e trasporto del solo materiale eccedente alla pubblica discarica , compreso l'onere di accesso alle discariche.(CIRCA MC. 650.00)	CORPO	3.897,00
1	1.4.1.7.b	SCAVO DI FONDAZIONE in sezione ristretta, comprese le eventuali sbadacchiature, eseguito CON MEZZI MECCANICI, compresa la regolarizzazione manuale degli scavi: fino a m 1,50 di profondità' e non oltre il pelo delle acque sorgive, con carico e trasporto del materiale di risulta eccedente alla pubblica discarica , compreso l'onere di accesso alle discariche.(CIRCA MC. 50)	CORPO	482,00
1	1.4.1.13	REINTERRO DI SCAVI, ESEGUITO A MACCHINA, compreso il costipamento, con terra o materiali provenienti da scavi preventivamente depositato in cantiere durante gli scavi e secondo le indicazioni della DL, eseguiti nell' ambito del cantiere:con rispristino e sistemazione finale delle scarpate sia a monte che a valle.(CIRCA MC. 580.00)	CORPO	2.472,50
1	1.4.2.2	CALCESTRUZZO in opera confezionato con m3 0,400 di sabbia e m3 0,800 di ghiaia per m3 d'impasto per getti di SOTTOFONDAZIONE (magrone) non armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in assenza d'acqua, a 200 kg di cemento R 325/m3.(CIRCA MC. 17.00)	CORPO	1.408,44
1	1.4.2.3	CALCESTRUZZO in opera confezionato con m3 0,400 di sabbia e m3 0,800 di ghiaia per m3 di impasto per GETTI DI FONDAZIONE, gettato con l'ausilio dei casseri, questi compresi solo il ferro di armatura contabilizzato a parte, ed in assenza di acqua, a 200 kg di cemento R 325/m3:(CIRCA MC. 70.00)		

			CORPO	8.687,50
1	1.4.2.5.b	CALCESTRUZZO in opera confezionato con inerti di idonee granulometrie per fondazioni armate (PLINTI, TRAVI ROVESCE, platee, basamenti semplici di media grandezza), gettato con l'ausilio di casseri, questi compresi solo il ferro di armatura contabilizzato a parte: R'ck >30 N/mm2 (R'ck > 300 kg/cm2)(CIRCA MC. 12.00)		
			CORPO	1.584,52
1	1.4.2.6.b	CALCESTRUZZO in opera confezionato con inerti di idonee granulometrie per MURATURE DI SOTTERRANEO e di cantinato, anche armate, di spessore non inferiore a cm 30, gettato con l'ausilio dei casseri, questi compresi solo il ferro di armatura contabilizzati a parte: R'ck >30 N/mm2 (R'ck >300 kg/cm2).Compreso l'oneere per la predisposizione delle tracce per scarichi tubazioni ecc..LE MURATURE SU STRADA ED ESTERNE ESEGUITE CON CLS VIBRATO PERFETTAMENTE:(CIRCA MC. 102.00)		
			CORPO	20.268,60
1	1.4.2.8.c	CALCESTRUZZO in opera confezionato con inerti di idonee granulometrie per OPERE IN CEMENTO ARMATO in genere, travi, pilastri, solette, cordoli, murature per vani di scala e di ascensori, gettato con l'ausilio di casseri,questi compresi solo il ferro di armatura contabilizzato a parte: R'ck >35 N/mm2 (R'ck >350 kg/cm2).Compreso fornitura e posa di pannello CELERIT per isolamento cordoli CA sui muri.(CIRCA MC. 22.00)		
			CORPO	5.036,76
1	1.4.2.20.a	Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER CEMENTO ARMATO compreso sfrido e legature: in barre lisce qualita' FeB 32 K o ad aderenza migliorata qualita' FeB 38 K, FeB 44 K controllati in stabilimento.(CIRCA 11 T)		

**Elaborato** : ELENCO PREZZI UNITARI  
**Cliente** : Comune Di Marmetino  
**Data** : mercoledì 4 luglio 2007

N.	Codice Voce	Descrizione	Unità di misura	Prezzo Unitario
			CORPO	10.331,25
1	1.4.2.20.a	Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER CEMENTO ARMATO compreso sfrido e legature: in barre lisce qualità FeB 32 K o ad aderenza migliorata qualità FeB 38 K, FeB 44 K controllati in stabilimento.(CIRCA 11 T)	CORPO	10.331,25
1	1.4.3.10	MURATURA in blocchi di LATERIZIO PORIZZATO o alveolato, con malta di sabbia dosata a 300 kg di cemento R 325/m3, compresi gli occorrenti ponteggi fino a m 3,50 di altezza dei locali:(CIRCA MC. 46.00)	CORPO	8.210,88
1	1.4.3.15.c	TAVOLATO, eseguito con malta bastarda di cemento e calce idraulica, compresi gli occorrenti ponteggi fino a m 3,50 di altezza dei locali: in mattoni forati spessore cm 6-8.Deduzione di tutti i vuoti ogni onere incluso(mq 210.00 circa).	corpo	4.382,49
1	1.4.3.15.e	TAVOLATO, eseguito con malta bastarda di cemento e calce idraulica, compresi gli occorrenti ponteggi fino a m 3,50 di altezza dei locali: in mattoni doppiouni spessore cm 12.Deduzione di tutti i vuoti ogni onere incluso.(circa mq. 57.00)	corpo	1.408,50
1	1.4.4.2	GETTO DI CALCESTRUZZO di classe R'ck> 35 N/mm2,(R'ck >350 kg/cm2), per cemento armato, in spessore per GRONDE, BALCONI, RAMPE SCALE, compresa la formazione dei gradini, ecc., eseguito in ca pieno, compreso casseri e ponteggi, spessore medio cm 15, compreso tutto il ferro di armatura e ripartizione,compreso contrappeso interno,ogni onere incluso:(ogni onere incluso.(circa mq. 60.00)	corpo	5.377,50
1	1.4.4.5.c	SOLAIO PIANO con elementi prefabbricati tipo "LASTRAL", con suola in calcestruzzo armato con armatura metallica, lisciata sulla parete inferiore, irrigidita da tralicci incorporati nel getto, elementi intermedi ai tralicci in polistirolo espanso, getto armature e cappa superiore in calcestruzzo,di classe R'ck > 35 N/mm2,(R'ck >350 kg/cm2), COMPRESO tutto il ferro (sia quello inserito nei travetti prefabbricati che quello posto in opera prima dei getti) pure comprese l'onere per la formazione della cartella in cls da cm.5, comprese opere provvisoriale ed armatura provvisoria di sostegno: tipo 4 (LASTRAL) - 20 (polistirolo) - 5 (cappe).I cordoli in CA sui muri sono compnon computati nella superficie del solaio:Compreso fornitura e posa di pannello CELERIT per isolamento cordolo esterno:(circa mq. 70.00)		

			corpo	4.200,00
1	1.4.5.1.a	ORDITURA DI TETTO CON LEGNAME LAMELLARE IN ABETE come da disegno della dl:con travi di colmo e in diagonale sagomate alle estremità,come da disegni,e smussate in pendenza,dimensioni come da progetto tavola particolari. 25*80-25*60.Orditura secondaria eseguita con travi in lamellare in abete di dimensioni 12*20 sagomate alle estremità,posati ad un interasse di cm 70 circa,con smussi,taglio in pendenza,incastro a tasca sulle travi,piastre in acciaio,formazione di abbaino ecc. ogni opera necessaria per dare completa l'opera,fissaggio,irrigidimento sismico della copertura tramite collegamento dei travetti secondari per mezzo di fasce metalliche disposte a "X" e fissate con doppia chiodatura su ogni travetto,(vedi particolare)chiusura sul colmo con assi.Tutto il legname deve essere trattato con due mani di impregnante ecologico all'acqua colore chiaro:ogni onere incluso (circa mq. 455.00)		
			corpo	27.300,00
1	1.4.5.2.b	FORMAZIONE DI ASSITO con tavole di abete trattato con due mani di impregnante ecologico all'acqua, spessore mm 25, compresa chiodatura, valutata a metro quadrato di falda, misurata in sviluppo: battentato e posato a perfetta regola d'arte come da indicazioni della DL.Ogni onere incluso:(circa mq. 455.00)		
			corpo	8.190,00
1	1.4.5.5.b	COPERTURA DI TETTO CON TEGOLE PIANE (TIPO COPPO VECCHIO STRIATO DELLA DITTA WIERER) in ragione di 15 per m2, con misurazione in sviluppo di falda fino all'estremo delle tegole: su falda continua di solaio inclinato in LEGNO, compresi colmi,tegole di aerazione.parapassero,tegola per antenna TV e ecc.tutti i pezzi speciali necessari,fissate con malta di cemento ogni due file ed accessori per suggellatura e fissaggio ogni tre corsi.Ogni onere incluso come da indicazioni della DL:(circa mq. 455.00)		

**Elaborato** : ELENCO PREZZI UNITARI  
**Cliente** : Comune Di Marmetino  
**Data** : mercoledì 4 luglio 2007

N.	Codice Voce	Descrizione	Unità di misura	Prezzo Unitario
			corpo	9.555,00
1	1.4.6.2	INTONACO COMPLETO AL CIVILE PREMISCELATO A PROIEZIONE MECCANICA, per interni ed esterni, eseguito su superfici verticali e orizzontali tirato in piano a frattazzo fino, con obbligo di piani, compreso paraspigoli in alluminio, compresi gli occorrenti ponteggi fino a m 3,50 di altezza dei locali, con l'aggiunta di inerti calcarei selezionati e additivati, aventi granulometria massima di 1,2-1,3 mm, a base di cemento e calce. A detrarre tutti i vuoti interni ed il 50% dei vuoti esterni: (circa mq. 940.00)	corpo	12.027,99
1	1.4.6.9	INTONACO ISOLANTE, TERMICO PER FACCIATE ESTERNE eseguito con intonaco termoisolante 888 rofix, spessore 6 cm circa, compreso aggrappante, fasce, paraspigoli, rete, finiture di rasatura portata al civile, rete, finito ad intonaco al civile, compresi tutti gli occorrenti ponteggi: Compreso tinteggiatura finale con pittura colorata costituita da leganti misti a base di siliconati di potassio colori pastello a scelta della DL: Deduzione vuoti al 50%=Superficie mq. 270.00 circa)	corpo	11.598,82
1	1.4.7.1.a	SOTTOFONDO in mistone o tout-venant per cantinati in genere, compresa sistemazione del materiale, trasporto, stesura e rullatura, POSTO IN OPERA CON MEZZI MECCANICI, misurato in opera: spessore medio cm 25. (Circa mq 320.00)	corpo	2.000,00
1	1.4.7.3.b	SOTTOFONDO DI PAVIMENTI, costituito da caldana spessore 8/10 cm con formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo: con impasto a 300 kg/m3 di cemento R 325 con strato superiore arricchito a 400 kg di cemento, tirato a piano perfetto per sottofondi a copertura dell'impianto di riscaldamento a pavimento e il tutto pronto per ricevere il pavimento in monocottura e pavimenti in genere da posare a colla. (circa mq. 400.00)	corpo	6.000,00
1	1.4.7.4	Sottofondo di pavimenti con formazione del piano di posa realizzato con calcestruzzo cellulare leggero a 300 kg/m3 di cemento 325 (tipo foam-cem): spessore medio 10 cm., per isolamento pavimenti. in relazione anche al riscaldamento a pavimento. (circa mc. 40.00)	corpo	3.120,00
1	1.4.7.6.a	Formazione completa di PAVIMENTO IN BATTUTO DI CEMENTO TIRATO A STAGGIA: costituito da sottofondo in calcestruzzo a 250 kg/m3 di cemento R 325, spessore 10 cm, compresa la formazione di giunti e relativa sigillatura e compresa la rete del 5 per esterni ed		

interni.(circa mq. 320.00)

			corpo	4.480,00
1	1.4.7.10.a	Formazione completa di VESPAIO AERATO DI CANTINA e SOTTOPAVIMENTO eseguita con elementi in plastica IGLIU dello spessore di cm.20 massimo . con sottostante cartella in cls cm.6 con rete per appoggio.La pavimentazione soprastante in battuto di cemento viene computata a parte.(superficie di mq. 320.00 circa)		
			corpo	8.000,00
1	1.4.7.11	Formazione d' INTERCAPEDINE VERTICALE composta prismi in cemento di spessore cm 8 appoggiati contro le pareti contro terra.(superficie di mq. 75.00)		
			corpo	900,00
1	1.4.7.12	DRENAGGIO DI PARETI VERTICALI costituito da ciottoli a ghiaione anche di recupero, dato in opera,trasporto,stesura,costipamento, con spessore minimo di cm 50:(circa mc. 65.00)		
			corpo	930,00
1	1.4.8.22.g	Fornitura e posa in opera di CANNE IN FIBRE ORGANICHE E SINTETICHE-CEMENTO A SEZIONE RETTANGOLARE o quadrata, compresi collari, zanche, graffe, sigillatura con stoppa catramata e malta di cemento ed ogni altro accessorio; con inserita canna fumaria in acciaio del 140 s per la caldaia con tutti i pezzi speciali necessari (cassetta,T ) e del 200.00 per la cucina,compreso pezzi speciali,cassetta T, rivestimento ,isolamento se necessario,fissaggio ecc:Ogni onere incluso.(circa ml 8.00)		

**Elaborato** : ELENCO PREZZI UNITARI  
**Cliente** : Comune Di Marmetino  
**Data** : mercoledì 4 luglio 2007

N.	Codice Voce	Descrizione	Unità di misura	Prezzo Unitario
			corpo	800,00
1	1.4.8.24.f	Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC RIGIDO, per scarichi ed esalazioni a sezione circolare, compresi i collari, zanche, graffe, sigillatura ed ogni altro accessorio compreso tutti i pezzi speciali, la formazione delle tracce e loro chiusura, compreso scavo e reinterro se necessario; SERIE NORMALE, tipo 300 (colore avorio) - UNI 7443/85 : diametro esterno mm 125 - spessore mm 2,0. Ogni onere incluso (circa ml 90.00)	corpo	1.036,80
1	1.4.8.24.h	Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC RIGIDO, per scarichi ed esalazioni a sezione circolare, compresi i collari, zanche, graffe, sigillatura ed ogni altro accessorio COMPRESO tutti i pezzi speciali, la formazione delle tracce e loro chiusura, scavo e reinterro se necessario; SERIE NORMALE, tipo 300 (colore avorio) - UNI 7443/85 : diametro esterno mm 160 - spessore mm 2,6. Ogni onere incluso (circa ml 15.00)	corpo	241,65
1	1.4.8.24.g	Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC RIGIDO, per scarichi ed esalazioni a sezione circolare, compresi i collari, zanche, graffe, sigillatura ed ogni altro accessorio COMPRESO tutti i pezzi speciali, la formazione delle tracce e loro chiusura, scavo e reinterro se necessario; SERIE NORMALE, tipo 300 (colore avorio) - UNI 7443/85 : diametro esterno mm 140 - spessore mm 2,3. Ogni onere incluso (circa ml 10.00)	corpo	136,10
1	1.4.8.24.q	Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC RIGIDO, per scarichi ed esalazioni a sezione circolare, compresi i collari, zanche, graffe, sigillatura ed ogni altro accessorio COMPRESO tutti i pezzi speciali, la formazione delle tracce e loro chiusura, scavo e reinterro se necessario; SERIE SUPER, tipo 302 (colore arancio) - UNI 7443/85 : diametro esterno mm 125 - spessore mm 3,0. Ogni onere incluso (circa ml 60.00).	corpo	1.046,40
1	1.4.8.24.r	Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC RIGIDO, per scarichi ed esalazioni a sezione circolare, compresi i collari, zanche, graffe, sigillatura ed ogni altro accessorio COMPRESO tutti i pezzi speciali, la formazione delle tracce e loro chiusura, scavo e reinterro se necessario; SERIE SUPER, tipo 302 (colore arancio) - UNI 7443/85 : diametro esterno mm 140 - spessore mm 3,0. Ogni onere incluso. (circa ml 60.00)	corpo	1.296,00
1	1.4.8.26.b	Fornitura e posa in opera di CAVIDOTTI, con tubazioni in plastica		

flessibile, compreso sigillatura, massetto continuo rinfianco e cappa superiore spessore cm 8 ÷ 12 in calcestruzzo a 200 kg di cemento R 325, compreso pezzi speciali, scavo e reinterro: diametro esterno mm 125 per impianti.(circa ml. 50.00)

			corpo	500,00
1	1.4.8.29.c	Fornitura e posa in opera di FOSSA CHIARIFICATRICE SEMPLICE O AD ANELLI, in cemento prefabbricato, completa di fondo e coperchio, tipo circolare, compreso scavo e reinterro con tutti i pezzi speciali per allaccio.: con capacità per 10 persone, diametro 125 x h 110	cad.	750,00
1	1.4.8.35.b	FORMAZIONE DI POZZETTI, spessore cm 12 intonacati internamente a cemento lisciato, compreso scavo e reinterro, sottofondo in calcestruzzo a 250 kg di cemento 325 spessore cm 8-10, escluso chiusino, valutati al m3, vuoto per pieno d'ingombro, misure esterne (misura minima esterna 80x80x60) compreso casseri: in calcestruzzo a 250 kg di cemento 325.(circa m3 1.50)	corpo	192,00
1	1.1.1_38	Fornitura e posa di pozzetti sifonati in plastica per pluviali completi di scavo reinterro,allaccio ecc. ogni onere incluso:(pozzetti n4)	corpo	200,00
1	1.4.8.36.b	Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO,e pozzetti in plastica ai piedi dei pluviali, compreso scavo, reinterro escluso chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo: dimensioni interne cm 40x40x40 spessore cm 4 :(N°3)		

**Elaborato** : ELENCO PREZZI UNITARI  
**Cliente** : Comune Di Marmetino  
**Data** : mercoledì 4 luglio 2007

N.	Codice Voce	Descrizione	Unità di misura	Prezzo Unitario
			corpo	150,00
1	1.4.8.36.c	Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, compreso scavo, reinterro escluso chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di sottofondo: dimensioni interne cm 50x50x50 spessore cm 5.(N <sup>2</sup> )	corpo	150,00
1	1.4.8.37.b	Fornitura e posa in opera di CHIUSINI IN CEMENTO prefabbricati, non carrabili, per pozzetti: dimensioni esterne cm 40x40 spessore cm 6.(N <sup>4</sup> )	corpo	100,00
1	1.4.8.37.c	Fornitura e posa in opera di CHIUSINI IN CEMENTO prefabbricati, non carrabili, per pozzetti: dimensioni esterne cm 50x50 spessore cm 7.(N <sup>3</sup> )	corpo	90,00
1	1.4.8.39	Fornitura e posa in opera di CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA a norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, classe C250 (carico di rottura 25 t), classe D400 (carico di rottura 40 t)8circa 0.28 t)	corpo	560,00
1	1.4.8.43.c	Fornitura e posa in opera di SIFONE FIRENZE 0-0 in materiale plastico - termoresistente: diametro estremo mm 140	corpo	111,00
1	1.1.1	Formazione completa di PACCHETTO ISOLANTE per tetto eseguita con doppio pannello di stiferite da cm 6 posati ad incastro con doppi listoni,listoni in abete 4*4 soprastanti per formazione di aereazione,assito di larice ,da mm.25 , finale, il tutto pronto per ricevere il manto di copertura.Ogni onere incluso.a Perfetta regola d'arte come da indicazioni della DL,(circa mq. 455.00)	corpo	15.925,00
1	1.7.4.3	Posa in opera di pedata da cm 33x3-4 in pietra naturale compresa la relativa alzata da cm 15x2, misurazione in luce netta:(N <sup>18</sup> )	corpo	540,00

1	1.7.4.4.b	Posa in opera di davanzale di finestra in pietra naturale, con listello riportato: dimensioni 45x5 cm (ml 29.00)	corpo	870,00
1	1.7.4.5	Posa in opera di contorno di finestra e porta balcone (spalle e cappello), in pietra naturale a sezione rettangolare per larghezza di 25 cm:(circa ml 39.00)	corpo	883,20
1	1.7.4.6.b	Posa in opera di soglia per porta esterna e balcone in pietra naturale con passante riportato: dimensioni 45x5 cm.(circa ml 9)	corpo	252,00
1	1.7.5.1.b	Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in genere, posati su caldana già predisposta, cementi normali e speciali per sigillature, forza motrice per levigature e lucidature, segatura per pulizie, sgombero dei detriti (materiali e malta forniti al piano di lavoro), manovalanza in aiuto ai posatori (1 manovale ogni posatore). Esclusa la sottostante caldana di sottofondo, da conteggiarsi a parte: per pavimenti da posare su caldane o magatelli già predisposti (legno, resilienti, linoleum, gomma, moquettes)(circa mq. 400.00)	corpo	2.000,00
1	1.7.5.3	Assistenza muraria alla posa in opera di rivestimenti interni in genere, posati a colla su piani già predisposti, compreso cementi speciali e normali per sigillatura, pulizia e sgombero dei detriti (materiali forniti al piano di posa); con prestazione di manovalanza in aiuto ai posatori (1 manovale ogni 2 posatori):(circa mq.150.00)	corpo	1.500,00
1	1.7.6.4	Posa in opera di falso telaio in legno per porte interne, misurato in luce netta, misura minima m2 1,50:(circa mq.30.00)		

**Elaborato** : ELENCO PREZZI UNITARI  
**Cliente** : Comune Di Marmetino  
**Data** : mercoledì 4 luglio 2007

N.	Codice Voce	Descrizione	Unità di misura	Prezzo Unitario
			corpo	510,30
1	1.7.7.4	Posa in opera di falso telaio in ferro per finestre e porte, misura minima m2 1,50:(Circa mq. 55.00)	corpo	959,04
1	1.7.7.6	Posa in opera di cancelletto pedonale completo di piantane in ferro 15*15 h 2.00, inferriate e cancellate in ferro con profilati normali:(circa mq.3)	corpo	60,00
1	1.7.7.8.a	Posa in opera di: parapetti per balconi con profilati normali rettilinei compreso zanche e tiranti con corrimano rinforzato.(circa mq. 35.00)	corpo	700,00
1	1.7.7.8.b	Posa in opera di: randa per rampe scale (circa mq.6.00)	corpo	120,00
1	1.7.8.1.a	Assistenze murarie per l'installazione d'impianto di riscaldamento, compresa manovalanza in aiuto ai montatori, a corpo sul prezzo dell'impianto (percentuale sul costo dell'impianto escluso caldaia).Per impianto a pavimento:	corpo	4.000,00
1	1.7.8.2.a	Assistenze murarie per l'installazione d'impianto idrosanitario completo di apparecchi e rubinetterie, compresa manovalanza in aiuto ai montatori, a corpo sul prezzo dell'impianto: per nuove costruzioni	corpo	2.000,00
1	1.7.9.1.b	Assistenze murarie per l'installazione d'impianto elettrico, esclusi apparecchi d'illuminazione, compresa manovalanza in aiuto ai montatori, a corpo sul prezzo dell'impianto, per impianto di illuminazione e forza motrice: per stabili di tipo particolare	corpo	5.000,00
1	3.3.1	Formazione completa di MANTO IMPERMEABILE per murature verticali		

contro terra eseguito con uno strato di guaina bituminosa prefabbricata, da 4 kg/m2, armata con rete di poliestere ad alta resistenza, in opera a fiamma diretta, previa applicazione sul supporto di primer bituminoso a freddo. Sono comprese le necessarie opere di protezione meccanica e di drenaggio e mediante la fornitura e posa di guaina deltamix bugnata. Per pareti contro terra e ai piedi delle murature. (circa mq. 110.00)

			corpo	1.302,00
1	3.3.3	Formazione completa di MANTO IMPERMEABILE SOTTOCOPPO per coperture inclinate, eseguito con uno strato di guaina bituminosa prefabbricata, da 4,5 kg/m2, armata con rete di poliestere ad alta resistenza, avente flessibilità a freddo pari a - 10 °C, in opera a fiamma diretta previa applicazione sul supporto di primer bituminoso a freddo. Finitura esterna ardesiata, colore naturale, antisdrucchiolo: (circa mq 460.00)	corpo	5.460,00
1	3.3.5	Esecuzione di BARRIERA AL VAPORE dello spessore di mm 4, costituita da: guaina bituminosa prefabbricata, armata con tessuto non tessuto, contenente una lamina di alluminio. Posa in opera a fiamma diretta previa applicazione sul supporto di primer bituminoso a freddo: (circa mq 460.00)	corpo	4.095,00
1	1.1.2	Formazione completa di Comignoli di tipo tradizionale ma prefabbricati a due falde completi di embrice ecc. (N°2)	corpo	500,00
1	4.4.3.s	Fornitura e posa in opera di CANALI DI GRONDA, SCOSSALINE E CONVERSE PER COMPLUVI a sagoma corrente, chiodati con rivetti in rame (ogni 5 cm) e siliconati, compresi i tiranti di sostegno interni (1x1,5 metri), in opera, IN LAMIERA PREVERNICIATA: spessore 10/10 mm , sviluppo cm 50. completa di pezzi speciali e assistenza muraria. per tetto e balconi. (circa ml. 145.00)	corpo	3.335,00
1	4.4.4.b	Fornitura e posa in opera di scossalina forata per ventilazione, spessore 6/10 mm, in lamiera preverniciata : sviluppo cm 25, completa di pezzi speciali e assistenza muraria. (circa ml. 70.00)		

**Elaborato** : ELENCO PREZZI UNITARI  
**Cliente** : Comune Di Marmetino  
**Data** : mercoledì 4 luglio 2007

N.	Codice Voce	Descrizione	Unità di misura	Prezzo Unitario
			corpo	912,00
1	4.4.7.b	Fornitura e posa in opera di TUBI PLUVIALI IN LAMIERA PREVERNICIATA aggraffati, spessore 6/10 mm: tondi diametro 10 cm completi di pezzi speciali e assistenza muraria.(circa ml 25.00)		
			corpo	600,00
1	1.1.1_68	Formazione completa di bocche di lupo eseguite in opera con muretti in cls fondo con scarfico e grigliato in acciaio soprastante.(n°3)		
			CORPO	900,00
1	1.1.3	Opere complete di allacciamento all'Enel,muretto per contatore,allaccio al gas contatore.ecc.(n°1)		
			CORPO	1.000,00
1	5.4.2.a	Fornitura di PEDATA E ALZATA DI SCALA rettangolari in lastra a spigoli smussati, levigati/lucidati il piano, una costa vista e una risvolta, larghezza pedata cm 34, spessore cm 3, alzata cm 15, spessore cm 2, lunghezza fino a m 1,30: Botticino classico con marchio d'origine.(CIRCA ML. 18.00)		
			CORPO	900,00
1	5.4.3.a	Fornitura di DAVANZALE DI FINESTRA in lastra di spessore cm 4, larghezza cm 45, costa quadrata e gocciolatoio, levigato/lucidato il piano e una costa vista, lunghezza fino a m 1,50: Botticino classico con marchio d'origine.(CIRCA ML. 28.00)		
			CORPO	1.939,00
1	5.4.5.a	Fornitura di CONTORNO DELLE PORTE FINESTRE , SPALLE E CAPPELLI, in lastra di pietra naturale a sezione rettangolare con spigoli vivi, spessore 4 cm, levigato/lucidato il piano e una costa lunga, larghezza cm 25, lunghezza fino a m 1,40: solo per le porte di'ingresso n°5, Botticino classico con marchio d'o rigine.(circa mq 38.00)		
			corpo	911,50
1	5.4.6.a	Fornitura di SOGLIA DI PORTA ESTERNA e di balcone in lastra di pietra naturale spessore 4 cm , larghezza cm 45, lunghezza fino a m 1,40, levigata/lucidata la costa quadra nelle parti viste: Botticino classico con marchio d'origine.(circa mq. 9.00)		

			corpo	378,00
1	6.3.12.l	Fornitura e posa di PAVIMENTO IN PIASTRELLE con superficie smaltata, posato a colla su caldana già predisposta, con piastrelle dello spessore di 8-9 mm, monocottura serie HARD ROCK:compreso fornitura e posatore, dimensioni 25*25-30*30=(Superficie di circa mq. 410.00)		
			corpo	15.170,00
1	6.3.33.c	Fornitura e posa di RIVESTIMENTO INTERNO IN PIASTRELLE in bicottura colori pastello a scelta,posati a colla su intonaco al civile, compresi terminali, zoccoli e pezzi speciali,posatore ecc.: decorate a 1 o 2 colori, 20x20.(superficie di circa mq. 150.00)		
			corpo	5.400,00
1	7.2.2.25.a	Formazione completa di pavimentazione per esterno intorno al fabbricato eseguita con cubetti in CLS tipo selciato vecchio della ditta Senini o similare,completo di sottofondo in pavimento in battuto di cemento cm 10 con rete ,fornitura,posa manovalanza,sabbia cordolo esterno (vedi particolare) in tutto eseguito a perfetta regola d'arte.(Circa mq. 135.00)		
			corpo	5.670,00
1	1.1.3_77	Formazione completa di banchina in Cls sopra il muro in getto sulla strada comunale.Larghezza cm.35 spessore cm 8:(circa ml 45.00)		
			ore	900,00
1	6.3.35.b	Fornitura e posa di zoccolino a pavimento: in legno duro assicurato con viti e tasselli ad espansione, da mm 80x10 e zoccolino in marmo di Botticino h cm. 15 per gradini scala:(circa ml. 200.00)		
			corpo	1.400,00
1	9.3.7.e	Fornitura e posa di PORTE INTERNE in alluminio serie INDOR in finitura colore con mazzetta da cm16/20,compreso falsi,in lega di alluminio 6600 (UNI 3569/66 estrusi e trattati TA 16 costituiti da controtelaio in legno adatto ai vari spessori di muro;telaio telescopico in alluminio a due elementi a rivestimento della tramezza adatto ad uno spessore del muro da mm 95/155 con spigoli arrotondati,anta mobile in alluminio con zocca,pannello interno costituito da struttura interna con polistirolo (VEDI SCHEDA TECNICA ALLEGATA)( N° 15)		

**Elaborato** : ELENCO PREZZI UNITARI  
**Cliente** : Comune Di Marmetino  
**Data** : mercoledì 4 luglio 2007

N.	Codice Voce	Descrizione	Unità di misura	Prezzo Unitario
			corpo	5.100,00
1	9.3.11.b	Fornitura e posa di Serramenti in alluminio anodizzato a taglio termico ( VEDI SCHEDA TECNICA ALLEGATA) compreso 5 portoncini a due battenti con maniglioni antipanico.Ogni onere incluso.(superficie ma 65.00 calcolata in luce netta)	corpo	19.032,00
1	9.3.18	Formazione completa di recinzione di altezza ml. 1.20, su strada e a delimitazione del cortile a valle della zona parco, eseguita con palizzata in legno con pali del 100 posati ogni 2 mt e corrente dell'8 in orizzontale ed 1/2 in diagonale a Croce di S Andrea.Con opere di scavo reinetro fissaggio ecc:(circa ml 115.00)	corpo	3.192,00
1	9.3.26.a	Fornitura e posa di PARAPETTI DI BALCONI E DI RAMPE DI SCALE DI FERRO CON TUBOLARI (quadri e rettangolari) verniciati color fumo di londra, a disegno semplice, completi di accessori (peso fino a 20 kg/m2): per balconi ,scala e per cancelletto completi di serratura.(circa mq. 46.00)	corpo	3.450,00
1	5.4.4	Formazione completa di zoccolatura esterna al fabbricato ai piedi delle murature eseguita con lastre di porfido squadrate di altezza cm 20 circa e dello spessore di cm.2,5 posate a colla a perfetta regola d'arte.Ogni onere incluso,materiali,posatore manovalanza ecc.(circa mq. 83.00)	corpo	1.245,00
1	11.3.1.4.b	Formazione completa di TINTEGGIATURA A TEMPERA a due o più mani date a pennello od a rullo, previa pulitura del fondo ed eventuali piccole stuccature, CON APPLICAZIONE DI ISOLANTE inclusa nel prezzo, fissativo diluito ad acqua ad una mano, data a pennello su pareti e soffitti nuovi interni,compreso ponteggi ogni onere incluso: su pareti intonacate a civile.Copertura dei legni e pulizia degli stessi compresa. (circa mq. 500.00)	corpo	1.650,00
1	11.3.1.13.a	Formazione completa di TINTEGGIATURA delle pareti interne con smalto a buccia d'arancia o similare a due mani completo,in conformità alle norme, come da indicazioni della DL:(circa mq. 400.00)	corpo	2.400,00

1	1.1.2_83	Formazione completa di piccolo vano in ferro per riparo e ricovero caldaia, completo di verniciatura, vedi particolare. Formazione di buca per interrimento del bombolone del gas ogni onere incluso. Formazione vano per contatore Enel e gas Scavo e reinterro.	corpo	1.300,00
1	12.3.8.o	Impianto di riscaldamento ad acqua calda, a bassa temperatura, completo come da scheda allegata composto da: Centrale termica-caldaia con canna fumaria in acciaio ed ogni accessorio inerente. Impianto di riscaldamento in bassa temperatura con posa a pavimento di sue collettori al piano terra ed una al piano seminterrato Impianto solare ad acqua calda sanitaria: Pratica Ispel. Relazione e disegno L 46/90:	corpo	31.500,00
1	12.3.16	Formazione completa di servizi igienici (VEDI SCHEDA ALLEGATA) per: Bagno completo del personale al piano seminterrato con lavabo, vater, bidet e doccia. Bagno completo per bimbi con 6 tazze e due blocchi di lavabo. Bagno completo per disabili con lavabo e tazza/bidet: Allacciamento lavanderia. Allacciamento cucina.	corpo	7.200,00
1	13.3.2	Impianto elettrico completo per la NUOVA COSTRUZIONE come da specifica allegata ai particolari, eseguita con frutti della serie LIVING LIGHT con placca in tecnopolimeri. A carico l'onere per il progetto dell'impianto.		

**Elaborato** : ELENCO PREZZI UNITARI  
**Cliente** : Comune Di Marmetino  
**Data** : mercoledì 4 luglio 2007

N.	Codice Voce	Descrizione	Unità di misura	Prezzo Unitario
			corpo	14.600,00
1	1.1.1_87	Fornitura e posa di bussola in alluminio, ANODIZZATO COLORE BRONZATO, per ingresso come da disegno, completa di telaio, vetri maniglia e chiusure.(circa mq. 8)		
			CORPO	1.600,00
1	1.1.4	Opere di sistemazione del cortile muretti a delimitazione del giardino, fornitura e posa di 2 griglie come da disegno. Opere di sistemazione e pulizia del vialetto di accesso, della scarpata a valle interessata dalla fognatura ecc:		
			corpo	882,86